

zał. nr 2 do modyfikacji
z dn. 06.06.2016 -
aktualny zał. nr 5 do SIWZ

ANEKS DO PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

OBIEKT:

BUDYNEK MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1
ul. JAGIELŁY 9, 38-300 GORLICE, dz. nr 1543/1, 1543/2

TEMAT:

**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
Z DOSTOSOWANIEM DO PRZEPISÓW P. POŻ., CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU
UŻYTKOWANIA NA ŻŁOBEK ORAZ URZĄDZENIEM PLACU ZABAW**

INWESTOR:

URZĄD MIEJSKI W GORLICACH
ul. RYNEK 2, 38-300 GORLICE

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Branża	Podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Janusz Rotko	63/2001	Architektura	

Data opracowania: 06.06. 2016 r.

egz. Nr

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że poniższy projekt architektoniczno - budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Branża	Podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Janusz Rotko	63/2001	architektura	

Data opracowania: 06.06.2016 r.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Wytyczne Inwestora i uzgodnienia
- Dokumentacja pierwotna
- Wizja w terenie
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest aneks do projektu przebudowy i rozbudowy z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola do funkcji przedszkola i żłobka oraz zagospodarowania terenu wokół budynku poprzez montaż nowych urządzeń zabawowych placu zabaw, montaż budek dla ptaków oraz wykonanie remontu z częściową wymianą istniejącego ogrodzenia.

2. Zakres zmian

Zmiany dotyczą prac remontowych wewnętrznych:

- W związku z budową ścianek oddzielenia pożarowego na parterze poszerzenia zakresu wymiany wykładziny podłogowej zgrzewanej na nową we wszystkich częściach powstałego po podziale pomieszczenia - 1.1, 1.2, 1.3, 1.11 przewiduje się zerwanie wykładziny, wylewki samopoziomujące, nowe wykładziny zgrzewane z cokołami ze względu na duże prawdopodobieństwo zniszczenia oraz obecny częściowo zużyty stan techniczny tych wykładzin.
- W pomieszczeniu 1.12 dla żłobka przewidziano całościowe cyklinowanie i ponowne lakierowanie posadzki wraz z listwami w tym pomieszczeniu.
- W pomieszczeniu 1.14 ujęto całościowe zdemontowanie dotychczasowego pokrycia posadzek (wykładzina, wykładzina zgrzewana, parkiet) oraz wykonanie wylewki samopoziomującej i nowej wykładziny zgrzewanej z cokołami na całości.
- W pomieszczeniu 1.6 należy wykonać wykucie drzwi drewnianych do klatki schodowej (kuchennej) i w to miejsce montaż białych drzwi aluminiowych zdemontowanych z wyburzanej ścianki działowej w pomieszczeniu 1.14.

3. Dane informujące

Wszystkie pozostałe rozwiązania przewidziane w projekcie pozostają bez zmian.

Opracował:

mgr inż. arch. Janusz Rotko