

PRZEDMIAR BRANŻA SANITARNA KANALIZACJA DESZCZOWA

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej klasy D nr K270306 ulicy Krasińskiego w Gorlicach w km 0+000,00 do 0+380, 47 o długości 380,47 mb.
ADRES INWESTYCJI : Działki nr. 1678/18, 1678/19, 1678/16, 1678/17, 2909/5, 2909/13, 1706/1, 1690/6, 1694/6, 1702, 1748/3, 1703/20, 1703/18, 1703/19
INWESTOR : MIASTO GORLICE
ADRES INWESTORA : RYNEK 2, 38-300 GORLICE
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Frosztęga
DATA OPRACOWANIA : 20.08.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.08.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ZAKRES PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ - ULICY KRASIŃSKIEGO			
1.1		Odwodnienie pasa drogowego- kanalizacja deszczowa			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.7+0.26	km km	0.960	0.960
2 d.1.1	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km 714.5*1.5+(203.6+260)*2*1.5	m ³ m ³	2462.550	2462.550
3 d.1.1	KNR 2-01 0320-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m 714.5*1.5+(203.6+260)*2*1.5-0.25*(203.6+436.27+260)*1.5	m ³ m ³	2125.099	2125.099
4 d.1.1	KNR 2-18 0501-04	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm (203.6+436.27+260)*1.5	m ² m ²	1349.805	1349.805
5 d.1.1	KNR 2-18 0625-01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe Dn 1200 32	szt. szt.	32.000	32.000
6 d.1.1	KNR 2-18 0625-01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe Dn 600 13+13	szt. szt.	26.000	26.000
7 d.1.1	KNR 2-18 0625-01	Studzienki osadnikowe 1	szt. szt.	1.000	1.000
8 d.1.1	KNR 2-18 0625-01	Studnie separacyjne (wykopy, materiał, montaż, zasyp) 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
9 d.1.1	KNR 5-04 1617-03	Pokrywy studzienek dn 1200 36	szt. szt.	36.000	36.000
10 d.1.1	KNR 5-04 1617-03	Pokrywy studzienek dn 600 13+13	szt. szt.	26.000	26.000
11 d.1.1	KNR 2-20 0116-01	Wpusty ściekowe 34	krat. krat.	34.000	34.000
12 d.1.1	KNKRB 4-II 0201-05	Przykanaliki oraz sięgacze z rur PVC o śr. zewn. 200mm 203.6+260	m m	463.600	463.600
13 d.1.1	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm 436.27	m m	436.270	436.270
14 d.1.1	KNNR 10 0117-07	Zabezpieczenie rurociągów - 20cm obsypka piaskiem 203.6+436.27+260	m m	899.870	899.870
15 d.1.1	KNR AT-03 0402-01	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach 83.82+98.51+159.64+316.63+120.28+96.65+18.9+14.81+10.17+11.04+8*6	m m	978.450	978.450
16 d.1.1	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 400 mm 436.27	m m	436.270	436.270
17 d.1.1	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm 203.6+260	m m	463.600	463.600
18 d.1.1	KNR-W2- 180811-01	Wpięcie do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej 2	kpl. kpl.	2.000	2.000
2		ZAKRES PRZEBUDOWY DROGI KRAJOWEJ DK 28 - ULICY LEGIONÓW			
2.1		Odwodnienie pasa drogowego- kanalizacja deszczowa			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.2.1	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (8+3.9)*1*2.5	m ³ m ³	 29.750	 29.750
				RAZEM	29.750
20 d.2.1	KNR 2-01 0320-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m (8+3.9)*1*2.5	m ³ m ³	 29.750	 29.750
				RAZEM	29.750
21 d.2.1	KNR 2-18 0501-04	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm (8+3.9)*0.5	m ² m ²	 5.950	 5.950
				RAZEM	5.950
22 d.2.1	KNR 2-18 0625-01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
23 d.2.1	KNR 5-04 1617-03	Pokrywy studzienek dn 1200 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
24 d.2.1	KNR 2-20 0116-01	Wpusty ściekowe 2	krat. krat.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
25 d.2.1	KNKRB 4-II 0201-05	Przykanaliki oraz sięgacze z rur PVC o śr. zewn. 200mm 3.28+3.9+7.97	m m	 15.150	 15.150
				RAZEM	15.150
26 d.2.1	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm 0.95	m m	 0.950	 0.950
				RAZEM	0.950
27 d.2.1	KNR AT-03 0402-01	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach 16.23+19.1	m m	 35.330	 35.330
				RAZEM	35.330
28 d.2.1	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 400 mm 0.95	m m	 0.950	 0.950
				RAZEM	0.950
29 d.2.1	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm 3.28+3.9+7.97	m m	 15.150	 15.150
				RAZEM	15.150
30 d.2.1	KNR-W2- 180811-01	Wpięcie do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000