

## Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa ulicy Kopernika w Gorlicach
Rodzaj robót	Wykonanie nowej nawierzchni jezdni.
Branża	Drogowa
Kod CPV	45100000-8 45233142-6 45233252-0
Lokalizacja	Gorlice ul. Kopernika
Inwestor	Miasto Gorlice ul. Rynek 2 38-300 Gorlice
Biuro kosztorysowe	"AS-Bud"-Firma Budowlana mgr inż. Stanisław Szepieniec

---

Sporządził mgr inż. Stanisław Szepieniec

Gorlice, Czerwiec 2017 r.

## Przedmiar robót

Przebudowa ulicy Kopernika w Gorlicach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>				
<b>Kod CPV: 45100000-8</b>				
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym		
		0,105	km	0,105
			razem	0,105
2	Kalkulacja indywidualna	Projekt organizacji ruchu na czas budowy		
		1	kpl	1
			razem	1
3	KNR 2-25 0420/01	Budowa płaskich znaków drogowych MATERIAŁ DO ODZYSKU - WSPÓŁCZYNNIK M=0,2 NA ZUŻYCIE -OZNAKOWANIE PLACU BUDOWY		
		6	szt	6
			razem	6
4	KNR 2-25 0420/03	Rozebranie płaskich znaków drogowych		
		6	szt	6
			razem	6
5	KNR 2-25 0419/02	Budowa słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm MATERIAŁ DO ODZYSKU - WSPÓŁCZYNNIK M=0,2 NA ZUŻYCIE -OZNAKOWANIE PLACU BUDOWY		
		4	szt	4
			razem	4
6	KNR 2-25 0419/05	Rozebranie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm		
		4	szt	4
			razem	4
7	KNR AT-03 0101/02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm -zacięcie poprzeczne nawierzchni drogi		
		2*6,1	m	12,2
			razem	12,2
8	KNK 2-06 0314/05	Wypełnienie szczelin szerokości 2cm masą asfaltową między szyną tramwajową a nawierzchnią drogową PRZEZ ANALIGIĘ zalanie szwu porzecznego masą zalewową		
		12,2	m	12,2
			razem	12,2
<b>2. Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni.</b>				
<b>Kod CPV: 45233142-6</b>				
9	KNR AT-03 0102/02	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm		
		105*6,1	m2	640,5
			razem	640,5
10	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 2x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km- PRZEZ ANALOGIĘ LECZ destruktu na miejsce wskazane przez Zamawiającego		
		640,5*0,04*1,2	m3	30,744
			razem	30,744
<b>3. Jezdnia- warstwa wyrównawcza</b>				
<b>Kod CPV: 45233252-0</b>				
11	KNR AT-03 0202/02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2		
		640,5	m2	640,5
			razem	640,5

## Przedmiar robót

## Przebudowa ulicy Kopernika w Gorlicach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
12	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem mechanicznym - średnio 4 cm  640,50*0,04*2,45	t	62,769
			razem	t 62,769
13	KNNR 6 0108/05 (dopłata 8x)	Wyrównanie istniejącej podbudowy z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km  62,769	t	62,769
			razem	t 62,769
		<b>4. Jezdnia - warstwa ścieralna</b> <b>Kod CPV: 45233252-0</b>		
14	KNR AT-03 0202/02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2  640,5	m2	640,5
			razem	m2 640,5
15	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm AC11S  640,5	m2	640,5
			razem	m2 640,5
16	KNR 2-31 0310/06 (dopłata 2x)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową AC11S- za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu  640,5	m2	640,5
			razem	m2 640,5
17	KNR 2-31 1501/02	Transport z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności ponad 5t do 10t  81,7	t	81,7
			razem	t 81,7
18	KNR 2-31 1502/02 (dopłata 26x)	Nakłady uzupełniające do tablicy 1501 na transport z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności ponad 5t do 10t  81,7	t	81,7
			razem	t 81,7
19	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szk	1
20	KNR 2-31 1406/02	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych	szk	3

**Spis działów przedmiaru robót**

Przebudowa ulicy Kopernika w Gorlicach

Nr	Kod CPV	Opis
1.	45100000-8	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
2.	45233142-6	Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni.
3.	45233252-0	Jezdnia- warstwa wyrównawcza
4.	45233252-0	Jezdnia - warstwa ścieralna

**Zastosowane katalogi**

## Przebudowa ulicy Kopernika w Gorlicach

Lp	Katalog	Wydanie	Liczba poz.
1	KNK 2-06	wyd.I 1972	1
2	KNNR 1	wyd.I 2000	1
3	KNNR 6	wyd.I 2000	2
4	KNR 2-25	MGPIB wyd.III 1992	2
5	KNR 2-25	wyd.III 1992	2
6	KNR 2-31	wyd.IV 1995	6
7	KNR 4-01	wyd.III 1999	1
8	KNR AT-03	wyd.I 2000	4