

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa ul. Zagórzańskiej , Gorlice
Rodzaj robót	Wykonanie nowej nawierzchni jezdni.
Branża	Drogowa
Kod CPV	45100000-8 45233252-0 45233140-2 45233200-1
Lokalizacja	Gorlice ul. Zagórzańska
Inwestor	Miasto Gorlice ul. Rynek 2 38-300 Gorlice
Biuro kosztorysowe	"AS-Bud"-Firma Budowlana mgr inż. Stanisław Szepieniec

Sporządził mgr inż. Stanisław Szepieniec

Gorlice, Czerwiec 2017 r.

Przedmiar robót

Przebudowa ul. Zagórzańskiej, Gorlice

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe Kod CPV: 45100000-8		
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 0,825	km	0,825
		razem	km	0,825
2	Kalkulacja indywidualna	Projekt organizacji ruchu na czas budowy	kpl	1
3	KNR 2-25 0420/01	Budowa płaskich znaków drogowych MATERIAŁ DO ODZYSKU - WSPÓŁCZYNNIK M=0,2 NA ZUŻYCIE -OZNAKOWANIE PLACU BUDOWY 12	szt	12
		razem	szt	12
4	KNR 2-25 0420/03	Rozebranie płaskich znaków drogowych 12	szt	12
		razem	szt	12
5	KNR 2-25 0419/02	Budowa słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm MATERIAŁ DO ODZYSKU - WSPÓŁCZYNNIK M=0,2 NA ZUŻYCIE -OZNAKOWANIE PLACU BUDOWY 8	szt	8
		razem	szt	8
6	KNR 2-25 0419/05	Rozebranie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm 8	szt	8
		razem	szt	8
7	KNR AT-03 0101/02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm -zacięcie poprzeczne nawierzchni drogi (początek ,koniec, odcięcia przy rozjazdach) 8+4,4*2+4,4+4,0+11	m	36,2
		razem	m	36,2
8	KNK 2-06 0314/05	Wypełnienie szczelin szerokości 2cm masą asfaltową między szyną tramwajową a nawierzchnią drogową PRZEZ ANALIGIĘ zalanie szwu porzecznego masa zalewową 36,2	m	36,2
		razem	m	36,2
9	KNR AT-03 0102/02	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm w miejscach połączeń (początek ,koniec, odcięcia przy rozjazdach) 8*2+4,4*6*2+4,4*5+4,0*5+11*3	m2	143,8
		razem	m2	143,8
10	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 6x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi - na każdy następny 1km ponad 1km- PRZEZ ANALOGIĘ LECZ destruktu na miejsce wskazane przez Zamawiającego 143,8*0,04*1,2	m3	6,902
		razem	m3	6,902
		2. Jezdnia - nakładka Kod CPV: 45233252-0		
11	KNR AT-03 0202/02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2 Nawierzchnia drogi 511*4,4+209*4+102*4+20 nawierzchnia drogi na rozjazdach (8+14,5)*0,5*3 Nawierzchnia drogi na rozjeździe (11+19)*0,5*3	m2	3.512,4
			m2	33,75
			m2	45
		razem	m2	3.591,15
12	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem mechanicznym - średnio 4 cm		

Przedmiar robót

Przebudowa ul. Zagórzańskiej, Gorlice

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		3591,15*0,04*2,35	t	337,568
		razem	t	337,568
13	KNNR 6 0108/05 (dopłata 9x)	Wyrównanie istniejącej podbudowy z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km		
		337,568	t	337,568
		razem	t	337,568
14	KNR AT-03 0202/02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2		
		Nawierzchnia drogi 511*4,4+209*4+102*4+20	m2	3.512,4
		nawierzchnia drogi na rozjazdach (8+14,5)*0,5*3	m2	33,75
		Nawierzchnia drogi na rozjeździe (11+19)*0,5*3	m2	45
		razem	m2	3.591,15
15	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm AC11S		
		3591,15	m2	3.591,15
		razem	m2	3.591,15
16	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną asfaltową AC11S- za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu		
		3591,15	m2	3.591,15
		razem	m2	3.591,15
17	KNR 2-31 1501/02	Transport z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności ponad 5t do 10t		
		274,723+91,574	t	366,297
		razem	t	366,297
18	KNR 2-31 1502/02 (dopłata 26x)	Nakłady uzupełniające do tablicy 1501 na transport z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności ponad 5t do 10t		
		366,297	t	366,297
		razem	t	366,297
		3. Pobocza- umocnienie kruszywem łamanym Kod CPV: 45233140-2		
19	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm		
		Pobocza o szerokości 0,5m 0,5*2*(720+102)*0,1	m3	82,2
		Minus wjazdy -0,5*(6,8+6,4+7,2+8,2+6+7+5+6,2+6,4+6,1+6,1+6,2+6,8+7,2+11+8)*0,1	m3	-5,53
		razem	m3	76,67
		4. Wjazdy na posesje lub boczne drogi- wyrównanie do grubości asfaltu jezdni Kod CPV: 45233200-1		
20	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm		
		Działka Nr 219/14 strona lewa (6,8+6)*0,5*1,7*0,08	m3	0,87
		Działka Nr 219/10 Budynek Nr 3 str. lewa (5,3+6,4)*0,5*1,9*0,08	m3	0,889
		Działka Nr 219/9 Budynek Nr 3A str. lewa (6,7+7,2)*0,5*1,2*0,08	m3	0,667
		Działka Nr 219/7 218/4 Bud. Nr 3B str. lewa 8,2*1,5*0,08	m3	0,984
		Zjazd Z1 pomiędzydz. 218/3 i 217/18 str. lewa (4,4+6)*0,5*1,5*0,08	m3	0,624
		Działka Nr 217/17 str. lewa (6,8+7)*0,5*1,5*0,08	m3	0,828
		Działka Nr 328/4 Budynek Nr 6 str. prawa (5+4,2)*0,5*3,4*0,06	m3	0,938
		Działka Nr 326/3 str. prawa (5,2+6,2)*0,5*1,4*0,08	m3	0,638
		Działka Nr 216/8 str. lewa (5,6+6,4)*0,5*1,4*0,08	m3	0,672
		Działka Nr 326/6 Budynek Nr 8 str. prawa (5,4+6,1)*0,5*0,08	m3	0,46
		Działka Nr 325/3 str. prawa (5,3+6,1)*0,5*1,0*0,08	m3	0,456
		Działka Nr 224/3 str. prawa (6,2+7,2)*0,5*1,2*0,08	m3	0,643
		Działka Nr 223/5 str. prawa (6,2+6,8)*0,5*1,2*0,08	m3	0,624
		Zjazd Budynek Nr16 str. prawa (6,0+6,2)*0,5*1,3*0,08	m3	0,634

Przedmiar robót

Przebudowa ul. Zagórzańskiej , Gorlice

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m3	9,927
21	KNNR 6 1109/04	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów - wyboje o głębokości 3,0cm - PRZEZ ANALOGIĘ 9,927/0,08	m2	124,088
		razem	m2	124,088

Spis działów przedmiaru robót

Przebudowa ul. Zagórzańskiej , Gorlice

Nr	Kod CPV	Opis
1.	45100000-8	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
2.	45233252-0	Jezdnia - nakładka
3.	45233140-2	Pobocza- umocnienie kruszywem łamanym
4.	45233200-1	Wjazdy na posesje lub boczne drogi- wyrównanie do grubości asfaltu jezdni

Zastosowane katalogi

Przebudowa ul. Zagórzańskiej , Gorlice

Lp	Katalog	Wydanie	Liczba poz.
1	KNK 2-06	wyd.I 1972	1
2	KNNR 1	wyd.I 2000	1
3	KNNR 6	wyd.I 2000	3
4	KNR 2-25	MGPiB wyd.III 1992	2
5	KNR 2-25	wyd.III 1992	2
6	KNR 2-31	wyd.IV 1995	6
7	KNR 4-01	wyd.III 1999	1
8	KNR AT-03	wyd.I 2000	4