



URZĄD MIEJSKI
Wydział Inwestycji i Rozwoju
Rynek 2, 38-300 Gorlice
(5)

numer sprawy: IR-V.271.2.4.2018

Gorlice, 09.02.2018 r.

Do wszystkich Wykonawców

dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku przy ulicy Chopina 13 w Gorlicach.

1. Zapytania Wykonawcy

- 1) Zwracam się z prośbą o udostępnienie zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej do przetargu pn. „Termomodernizacja budynku przy ulicy Chopina 13”.

2. Wyjaśnienia do zapytań Wykonawcy

Ad 1) Zestawienie stolarki/ślusarki okiennej i drzwiowej koniecznej do wbudowania w ramach przedmiotowego zamówienia określa załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) powyższe wyjaśnienie jest dla wykonawców wiążące.

Załączniki:

1. Zestawienie stolarki/ślusarki okiennej i drzwiowej

K/o:

1. strona www zamawiającego
2. a/a

Z up. BURMISTRZA
L. Bałajewicz
Łukasz Bałajewicz
Zastępca Burmistrza

Sporządził: Marta Ziaja, inspektor, Wydział Inwestycji i Rozwoju, Dział Zamówień Publicznych, tel. 183551252

Mza

Urząd Miejski w Gorlicach | Rynek 2 | 38-300 Gorlice | tel. +48 18 3536200 | fax +48 18 3551212

www.gorlice.pl | um@um.gorlice.pl

RODZAJ WYROBU OZNACZENIE NA RYSUNKU	PCV 01	PCV 02	PCV 03	ALU D1	ALU D2
SCHEMAT					
WYMIAR W ŚWIELE OTWORU	So 210	175	175	110	110
WYMIAR W ŚWIELE PRZEJŚCIA	Ho 210	210	80	210	210
PŁYNICA	S 114	164	164	100	100
PARTER	H 198	198	70	200	200
I PIĘTRO	-	-	-	-	-
II PIĘTRO	1	-	2	1	1
ILOŚCI SUMA	13	6	-	-	-
UWAGI	13	7	-	-	-
	27	13	2	1	1
	- PCV, BIAŁE, 5K, MAX. WSPÓŁCZYNNIK PAKIETU SZYBOWEGO U=1 W/(m2*K), Z NAWIEWNIKAMI CIŚNIENIOWYMI - OKNA SYSTEMOWE Z ATESTAMI	- PCV, BIAŁE, 5K, MAX. WSPÓŁCZYNNIK PAKIETU SZYBOWEGO U=1 W/(m2*K), Z NAWIEWNIKAMI CIŚNIENIOWYMI - OKNA SYSTEMOWE Z ATESTAMI	- PCV, BIAŁE, 5K, MAX. WSPÓŁCZYNNIK PAKIETU SZYBOWEGO U=1 W/(m2*K), Z NAWIEWNIKAMI CIŚNIENIOWYMI - OKNA SYSTEMOWE Z ATESTAMI	- ALUMINIUM, BRAZ - RAL 8019, MAX. WSPÓŁCZYNNIK CAŁYCH DRZWI U=1,5 W/(m2*K), - WYPEŁNIENIE PANEL PEŁNY	- ALUMINIUM, BRAZ - RAL 8019, MAX. WSPÓŁCZYNNIK CAŁYCH DRZWI U=1,5 W/(m2*K), - WYPEŁNIENIE PANEL PEŁNY

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW OTWORÓW W BUDYNKU PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI CELEM SKORYGOWANIA EWENTUALNYCH ODCZYTKÓW

PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZORY INWESTORSKIE mgr inż. Roman Serafin

Temat:	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z KOLORYSTYKĄ ELEWACJI	
Investor:	GMINA MIEJSKA GORLICE ul. RYNEK 2, 38-300 GORLICE	PROJEKTANT mgr inż. arch. Janusz Rotko nr upr. 63-2001
Obiekt:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ul. CHOPINA 13, 38-300 GORLICE	Opis mgr inż. Roman Serafin nr upr. 269/2000
Faza:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNY	Skala: Data
Nazwa rys	ZESTAWIENIE STOLARKI / ŚLUSARKI	Nr rys. 17

Skala:
Data
1:50 **07.17 r.**