

Przedmiar robót nr 2 - branża instalacji elektrycznych

2

Lp	Podstawa nakładów	Opis pozycji	Jm	Ilość
1	KNNR 5/1207/1	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle	m	120
2	KNNR 5/1209/5(1)	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi 25mm	otwór	4
3	KNNR 5/1209/7(1)	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 cegieł, Fi 25mm	otwór	4
4	KNNR 5/205/1	Przewody kablowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5mm ² (YDYp 2x1,5mm ² -450/750V)	m	20
5	KNNR 5/205/1	Przewody kablowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5mm ² (YDYp 3x1,5mm ² -450/750V)	m	60
6	KNNR 5/205/1	Przewody kablowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5mm ² (YDYp 3x2,5mm ² -450/750V)	m	50
7	KNNR 5/301/11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle	szt	6
8	KNNR 5/302/1	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze	szt	3
9	KNNR 5/302/5(2)	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 3-otworowe, z zaciskami skrętnymi	szt	3
10	KNNR 5/304/1	Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, mocowane bezśluzowo, 3 wyloty	szt	15
11	KNNR 5/306/2(1)	Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501	szt	3
12	KNNR 5/307/1(1)	Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V nf 430	szt	4
13	KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 16A 2,5mm ² bryzgoszczelne	szt	3
14	KNNR 5/407/1	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1-biegunowy	szt	1
15	KNNR 5/407/3(1)	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 1-biegunowy	szt	1
16	KNNR 5/504/2	Oprawa bryzgoodporna, strugoodporna, przykręcana, do świetlówek kompaktowych 18W, IP54 (oznaczone w proj. K1, P1)	kpl	10
17	KNNR 5/602/4	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód ułożony pt (FeZn 20x4mm)	m	10
18	KNNR 5/613/1	Montaż uchwyty uziemiającego, skręcane, na rurze Fi do 30mm	szt	1
19	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	pomiar	2

20	KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1 fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	1
21	KNNR 5/1303/2	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1 fazowy, pomiar każdy następny	pomiar	1
22	KNNR 5/1305/1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza	próba	1
23	KNNR5/1304/5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, pomiar pierwszy	szt	1
24	KNNR 5/1304/6	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, pomiar każdy następny	szt	2
25	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	1