

Przedmiar robót nr 3 - brenia budowlana -
adeptów dla osób niepełnosprawnych

3

Strona 2/29

Rodos 7.0.14 [7603]

Przedmiar

PROJEKT PRZEBUDOWY, ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓL NR.3 W GORLICACH NA
CELE PRZEDSZKOLNE-adaptacja dla osób niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		01 Wykonanie wejścia z pochylni		
1	KNR 4-01 0535/07	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kolniczy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 0,8*0,4	m2	0,32
			razem	0,32
2	KNR 13-23 0106/08	Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu na drzwi 0,17*(2,3*1,3) na nadproże 0,17*0,2*0,4*2	m3 m3	0,508 0,027
			razem	0,535
3	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 1*0,8	m2	0,8
			razem	0,8
4	KNR 0-23 2614/08	Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm z cegły w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 0,4*2,15*2+1,3*0,4	m2	2,24
			razem	2,24
5	KNR 0-19 0928/11	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 1,5*2,3	m2	3,45
			razem	3,45
6	KNR 4-01 0702/06	Odbicie pasów o szerokości do 30cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej 2,3*2+1,5	m	6,1
			razem	6,1
7	KNR 4-02 0522/08	Demontaż konwektora stalowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0m2	m	6,1
8	KNR 4-01 0349/04	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowej-UWAGA! POZOSTAWIĆ CZĘŚĆ ŚCIANY W SZPALECIE O PRZEŚWICIE 1,3 M DO OPRACIA ZAMUROWANIA POWYŻEJ POZIOMU 0,85 NAD PODŁOGĄ 0,85*1,3*0,65	szt	1
			m3	0,718
			razem	0,718
9	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,718
10	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 5x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,718
11	KNR 4-01 0331/08	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegiel o grubości 2 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej 2,3	m	2,3
			razem	2,3
12	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej-UWAGA! NAD PROJEKTOWANYMI DRZWIAMI 1,5*1,05*0,65	m3	1,024
			razem	1,024
13	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-UWAGA! ZAMUROWANIE CZĘŚCI OKNA W SZPALECIE Z CEGŁY W CELU OSADZENIA DRZWI (2,1-0,8)*0,65*0,2	m3	0,169
			razem	0,169
14	KNR 0-19 1023/12	Montaż drzwi balkonowych-LECZ WYJŚCIOWE WEDŁUG ZESTAWIENIA D1z-UWAGA! BEZ PROGU 1,3*2,1	m2	2,73
			razem	2,73
15	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegiel, pustaków ceramicznych, betonów	m2	2,73

Przedmiar

PROJEKT PRZEBUDOWY, ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓL NR.3 W GORLICACH NA CELE PRZEDSZKOLNE-adaptacja dla osób niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2,1*2+1,3	m	5,5
			razem	m
16	KNR 4-01 0707/05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegiel lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolami podłogowymi	m	5,5
		2,1*2+1,3*2	m	6,8
			razem	m
17	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	3,57
		1,05*1,7*2	m2	3,57
			razem	m2
18	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	7,2
		2*3,6	m2	7,2
			razem	m2
19	KNR 2-02s 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	7,2
20	KNR 2-02s 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	7,2
21	KNR 2-02u2 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej-LECZ ROZBIÓRKA R*0,7	m2	13,87
22	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokolów	m2	13,87
23	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach	m2	13,87
24	NRRNKB 7 1132/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5cm	m2	13,87
25	NRRNKB 7 1132/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5cm	m2	13,87
26	NRRNKB 7 1132/02 (dopłata 3x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1cm	m2	-13,87
27	NRRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych	m2	13,87
28	NRRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	13,87
29	NRRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka)	m2	13,87
30	KNR 2-02s 1115/03	Warstwa wygładzająca z masy PCW na poliocianie winylu o gr.1-3mm	m2	13,87
31	KNR 2-02s 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - PCW	m2	13,87
32	KNR 2-02s 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	13,87
33	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2-DRZWI NA KORYTARZ	szk	1
34	KNR 4-01 0330/08	Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 cegły w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,1
		od zewnątrz 0,25*0,2*2	m2	0,1
		od wewnątrz 0,25*0,2*2	m2	0,1
			razem	m2
35	KNR 4-01 0203/05	Uzupełnienie betonu w zbrojonych ścianach-PODUSZKI POD BELKI NADPROŻA	m3	0,016
		0,2*0,65*0,06*2	m3	0,016
			razem	m3
36	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm-UWAGA! IPE 80 L=1,7m	m	10,2
		6*1,7	m	10,2
			razem	m
37	KNR 4-01 0313/06	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm	koniec	4
38	KNP 7-01 0262.5/06	Wiercenie otworów o średnicy 15-20mm i głębokości 17-20mm w stali na wiertarce ręcznej i mechanicznej słupowej lub kadłubowej		

Przedmiar
 PROJEKT PRZEBUDOWY, ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓL NR.3 W GORLICACH NA
 CELE PRZEDSZKOLNE-adaptacja dla osób niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		6*3		
			szt	18
			razem	szt
39	KNP 7-02 0235.9/14	Wkręcanie kluczem widlastym z obrotem o kąt 60 stopni na długości do 60mm śrub M12 do M27 w otwory gwintowane		18
40	KNR 7-12 0101/01	Czyszczenie przez szcziotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, konstrukcji stalowych pełnościennych		18
		0,304*1,7*6		
			m2	3,101
			razem	m2
41	KNR 7-12 0105/01	Odfuszczenie konstrukcji stalowych pełnościennych		3,101
42	KNR 7-12 0201.1/01	Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania miniowymi, konstrukcji stalowych pełnościennych		3,101
43	KNR 7-12 0206/01	Malowanie pędzlem, farbami poliwinylowymi do gruntowania, konstrukcji stalowych pełnościennych		3,101
44	KNR 7-12 0210/01	Malowanie pędzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami stalowymi, konstrukcji stalowych pełnościennych		3,101
45	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane		3,101
		1,3*6		
			m	7,8
			razem	m
46	KNR 4-01 0704/03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach		7,8
		0,65*1,3		
			m2	0,845
			razem	m2
47	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		0,845
		0,15*0,65*2,15+0,45*0,65*2,15		
			m3	0,839
			razem	m3
48	KNR 4-01 0349/04	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej		0,839
		0,5*0,4*2,1		
			m3	0,42
			razem	m3
49	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		0,42
50	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 5x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		0,42
51	KNR 0-19 1023/12	Montaż drzwi balkonowych-LECZ WYJŚCIOWE WEDŁUG ZESTAWIENIA D1-UWAGA! BEZ PROGU		0,42
		1,3*2,1		
			m2	2,73
			razem	m2
52	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłozach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów		2,73
		2,1*2+1,3		
			m	5,5
			razem	m
53	KNR 4-01 0707/05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolami podłogowymi		5,5
		2,1*2+1,3*2		
			m	6,8
			razem	m
54	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłozach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu		6,8
		0,5*1,7*2		
			m2	1,7
			razem	m2
55	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		1,7
		2*3,6		
			m2	7,2
			razem	m2
				7,2

Przedmiar

PROJEKT PRZEBUDOWY, ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓL NR.3 W GORLICACH NA
CELE PRZEDSZKOLNE-adaptacja dla osób niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
56	KNR 2-02s 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	7,2
57	KNR 2-02s 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	7,2
02 Adaptacja pomieszczeń na łazienki-tylko część z natryskiem				
58	KNR 4-02 0522/08	Demontaż konwektora stalowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0m2	szt	1
59	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1
60	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
61	KNR 4-02 0233/06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt	1
62	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2-DRZWI NA KORYTARZ	szt	2
63	KNR 2-02u2 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej-LECZ ROZBIÓRKA R*0,7 1,7*2,89+1,73*2,6	m2	9,411
			razem	m2 9,411
64	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z odwraniem listew lub cokołów	m2	9,411
65	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach	m2	9,411
66	NNRNKB 7 1132/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5cm	m2	9,411
67	NNRNKB 7 1132/02 (doplata 3x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1cm	m2	-9,411
68	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych	m2	9,411
69	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	9,411
70	KNR 2-02 1118/09	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	9,411
71	KNR 4-01 0331/08	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,1	m	2,1
			razem	m 2,1
72	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 0,5*0,53*2,1	m3	0,557
			razem	m3 0,557
73	KNR 4-01 0330/08	Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej od zewnątrz 0,25*0,2*2 od wewnątrz 0,25*0,2*2	m2	0,1
			razem	m2 0,1
74	KNR 4-01 0203/05	Uzupełnienie betonu w zbrojonych ścianach-PODUSZKI POD BELKI NADPROŻA 0,2*0,65*0,06*2	m3	0,016
			razem	m3 0,016
75	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm-UWAGA! IPE 80 L=1,7m 6*1,7	m	10,2
			razem	m 10,2
76	KNR 4-01 0313/06	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm	koniec	4
77	KNP 7-01 0262.5/06	Wiercenie otworów o średnicy 15-20mm i głębokości 17-20mm w stali na wiertarce ręcznej i mechanicznej słupowej lub kadłubowej 6*3	szt	18
			razem	szt 18

Przedmiar

PROJEKT PRZEBUDOWY, ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ NR.3 W GORLICACH NA CELE PRZEDSZKOLNE-adaptacja dla osób niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
78	KNP 7-02 0235.9/14	Wkręcanie kluczem widlastym z obrotem o kąt 60 stopni na długości do 60mm śrub M12 do M27 w otwory gwintowane	szt	18
79	KNR 7-12 0101/01	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, konstrukcji stalowych pełnościennych		
		0,304*1,7*6	m2	3,101
			razem	m2 3,101
80	KNR 7-12 0105/01	Odtłuszczenie konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	3,101
81	KNR 7-12 0201.1/01	Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania miniowymi, konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	3,101
82	KNR 7-12 0206/01	Malowanie pędzlem, farbami poliwinylowymi do gruntowania, konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	3,101
83	KNR 7-12 0210/01	Malowanie pędzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami stalowymi, konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	3,101
84	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane		
		1,3*6	m	7,8
			razem	m 7,8
85	KNR 4-01 0704/03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach		
		0,65*1,3	m2	0,845
			razem	m2 0,845
86	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów		
		2,1*2	m	4,2
			razem	m 4,2
87	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
		(1,7*2+2,89)*2	m2	12,58
			razem	m2 12,58
88	KNR 2-02s 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	12,58
89	KNR 2-02s 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	12,58
90	KNR 4-01 0303/04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowej-UWAGA! TYLKO Z CEGŁY Z WYKONANIEM STRZEPI W ŚCIANACH DO ICH ZAKOTWIENIA		
		3,63*(3,15+2,65+1,3)	m2	25,773
			razem	m2 25,773
91	KNR 4-01 0317/01	Uzupełnienie sklepień lekkich 1/4 cegły		
		0,12*1*2	m2	0,24
			razem	m2 0,24
92	KNR 2-02s 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie		
		25,773	m2	25,773
			razem	m2 25,773
93	KNR 2-02s 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm-TYLKO OD WYSOKOŚCI 2 NAD PLYTKAMI		
		1,63*(1,7*2+2,35*2+1,73*2)	m2	18,843
			razem	m2 18,843
94	KNR 2-02s 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	18,843
95	KNR 2-02s 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej		
		2*(1,73*2+2,6*2-1+1,7*2+2,89)	m2	27,9
			razem	m2 27,9
96	KNR 2-02s 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	27,9
		03 Przebudowa drzwi do pomieszczenia		

Przedmiar

PROJEKT PRZEBUDOWY, ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ NR.3 W GORLICACH NA CELE PRZEDSZKOLNE-adaptacja dla osób niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
97	KNR-W 2-02 1036/04	Boazerie panelowe-ROZBIÓRKA R*0,7 2*(4,7*2+4,6*2)	m2	37,2
			razem	m2 37,2
98	KNR-W 2-02 1036/01	Ruszt drewniany na ściankach dla boazerii z listew drewnianych, plycin i paneli-ROZBIÓRKA R*0,7	m2	37,2
99	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2-DRZWI NA KORYTARZ	szt	1
100	KNR 4-01 0330/08	Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej od zewnątrz 0,25*0,2*2 od wewnątrz 0,25*0,2*2	m2 m2	0,1 0,1
			razem	m2 0,2
101	KNR 4-01 0203/05	Uzupełnienie betonu w zbrojonych ścianach-PODUSZKI POD BELKI NADPROŻA 0,2*0,65*0,06*2	m3	0,016
			razem	m3 0,016
102	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do INP 180mm-UWAGA! IPE 80 L=1,7m 6*1,7	m	10,2
			razem	m 10,2
103	KNR 4-01 0313/06	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do INP 180mm	koniec	4
104	KNP 7-01 0262.5/06	Wiercenie otworów o średnicy 15-20mm i głębokości 17-20mm w stali na wiertarce ręcznej i mechanicznej słupowej lub kadłubowej 6*3	szt	18
			razem	szt 18
105	KNP 7-02 0235.9/14	Wkręcanie kluczem widlastym z obrotem o kąt 60 stopni na długości do 60mm śrub M12 do M27 w otwory gwintowane	szt	18
106	KNR 7-12 0101/01	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, konstrukcji stalowych pełnościennych 0,304*1,7*6	m2	3,101
			razem	m2 3,101
107	KNR 7-12 0105/01	Odtłuszczenie konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	3,101
108	KNR 7-12 0201.1/01	Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania miniowymi, konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	3,101
109	KNR 7-12 0206/01	Malowanie pędzlem, farbami poliwinylowymi do gruntowania, konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	3,101
110	KNR 7-12 0210/01	Malowanie pędzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami stalowymi, konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	3,101
111	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane 1,3*6	m	7,8
			razem	m 7,8
112	KNR 4-01 0704/03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach 0,65*1,3	m2	0,845
			razem	m2 0,845
113	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,15*0,65*2,15+0,45*0,65*2,15	m3	0,839
			razem	m3 0,839
114	KNR 4-01 0349/04	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej 0,5*0,4*2,1	m3	0,42
			razem	m3 0,42
115	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,42

Przedmiar

PROJEKT PRZEBUDOWY, ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ NR.3 W GORLICACH NA CELE PRZEDSZKOLNE-adaptacja dla osób niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
116	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 5x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,42
117	KNR 0-19 1023/12	Montaż drzwi balkonowych-LECZ WYJŚCIOWE WEDŁUG ZESTAWIENIA DI-UWAGA! BEZ PROGU		
		1,3*2,1	m2	2,73
		razem	m2	2,73
118	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów		
		2,1*2+1,3	m	5,5
		razem	m	5,5
119	KNR 4-01 0707/05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolami podłogowymi		
		2,1*2+1,3*2	m	6,8
		razem	m	6,8
120	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu		
		0,5*1,7*2	m2	1,7
		razem	m2	1,7
121	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
		2*3,6	m2	7,2
		razem	m2	7,2
122	KNR 2-02s 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	7,2
123	KNR 2-02s 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	7,2
124	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
		3,6*(4,7*2+4,6*2)	m2	66,96
		razem	m2	66,96
125	KNR 2-02s 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	67
126	KNR 2-02s 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	67
		04 Przebudowa drzwi do sali nr 1		
127	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2-DRZWI NA KORYTARZ	szk	1
128	KNR 4-01 0330/08	Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
		od zewnątrz 0,25*0,2*2	m2	0,1
		od wewnątrz 0,25*0,2*2	m2	0,1
		razem	m2	0,2
129	KNR 4-01 0203/05	Uzupełnienie betonu w zbrojonych ścianach-PODUSZKI POD BELKI NADPROŻA		
		0,2*0,65*0,06*2	m3	0,016
		razem	m3	0,016
130	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm-UWAGA! IPE 80 L=1,7m		
		6*1,7	m	10,2
		razem	m	10,2
131	KNR 4-01 0313/06	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm	koniec	4
132	KNP 7-01 0262.5/06	Wiercenie otworów o średnicy 15-20mm i głębokości 17-20mm w stali na wiertarce ręcznej i mechanicznej słupowej lub kadłubowej		
		6*3	szk	18
		razem	szk	18

Przedmiar

PROJEKT PRZEBUDOWY, ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ NR.3 W GORLICACH NA
CELE PRZEDSZKOLNE-adaptacja dla osób niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
133	KNP 7-02 0235.9/14	Wkręcanie kluczem widlastym z obrotem o kąt 60 stopni na długości do 60mm śrub M12 do M27 w otwory gwintowane	szt	18
134	KNR 7-12 0101/01	Czyszczenie przez szczerkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, konstrukcji stalowych pełnościennych		
		0,304*1,7*6	m2	3,101
			razem	m2 3,101
135	KNR 7-12 0105/01	Odtłuszczenie konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	3,101
136	KNR 7-12 0201.1/01	Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania miniowymi, konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	3,101
137	KNR 7-12 0206/01	Malowanie pędzlem, farbami poliwinylowymi do gruntowania, konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	3,101
138	KNR 7-12 0210/01	Malowanie pędzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami stalowymi, konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	3,101
139	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane		
		1,3*6	m	7,8
			razem	m 7,8
140	KNR 4-01 0704/03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach		
		0,65*1,3	m2	0,845
			razem	m2 0,845
141	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej		
		0,15*0,65*2,15+0,45*0,65*2,15	m3	0,839
			razem	m3 0,839
142	KNR 4-01 0349/04	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowej		
		0,5*0,4*2,1	m3	0,42
			razem	m3 0,42
143	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,42
144	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 5x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,42
145	KNR 0-19 1023/12	Montaż drzwi balkonowych-LECZ WYJŚCIOWE WEDŁUG ZESTAWIENIA D1-UWAGA! BEZ PROGU		
		1,3*2,1	m2	2,73
			razem	m2 2,73
146	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłozach z cegiel, pustaków ceramicznych, betonów		
		2,1*2+1,3	m	5,5
			razem	m 5,5
147	KNR 4-01 0707/05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegiel lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi		
		2,1*2+1,3*2	m	6,8
			razem	m 6,8
148	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłozach z cegly, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu		
		0,5*1,7*2	m2	1,7
			razem	m2 1,7
149	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
		2*3,6	m2	7,2
			razem	m2 7,2
150	KNR 2-02s 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	7,2

Przedmiar

PROJEKT PRZEBUDOWY, ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ NR.3 W GORLICACH NA
CELE PRZEDSZKOLNE-adaptacja dla osób niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
151	KNR 2-02s 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	7,2
152	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
		3,6*(9,6*2*2+5,7*2)	m2	179,28
			razem	m2 179,28
153	KNR 2-02s 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	179,28
154	KNR 2-02s 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	179,28
		05 Przebudowa drzwi sali nr 2		
155	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2-DRZWI NA KORYTARZ	szt	1
156	KNR 4-01 0330/08	Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 cegły w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej		
		od zewnątrz 0,25*0,2*2	m2	0,1
		od wewnątrz 0,25*0,2*2	m2	0,1
			razem	m2 0,2
157	KNR 4-01 0203/05	Uzupełnienie betonu w zbrojonych ścianach-PODUSZKI POD BELKI NADPROŻA		
		0,2*0,65*0,06*2	m3	0,016
			razem	m3 0,016
158	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do 1 NP 180mm-UWAGA! IPE 80 L=1,7m		
		6*1,7	m	10,2
			razem	m 10,2
159	KNR 4-01 0313/06	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do 1 NP 180mm	koniec	4
160	KNP 7-01 0262.5/06	Wiercenie otworów o średnicy 15-20mm i głębokości 17-20mm w stali na wiertarce ręcznej i mechanicznej słupowej lub kadłubowej		
		6*3	szt	18
			razem	szt 18
161	KNP 7-02 0235.9/14	Wkręcanie kluczem widlastym z obrotem o kąt 60 stopni na długości do 60mm śrub M12 do M27 w otwory gwintowane	szt	18
162	KNR 7-12 0101/01	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, konstrukcji stalowych pełnościennych		
		0,304*1,7*6	m2	3,101
			razem	m2 3,101
163	KNR 7-12 0105/01	Odtłuszczenie konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	3,101
164	KNR 7-12 0201.1/01	Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania miniowymi, konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	3,101
165	KNR 7-12 0206/01	Malowanie pędzlem, farbami poliwinylowymi do gruntowania, konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	3,101
166	KNR 7-12 0210/01	Malowanie pędzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami stalowymi, konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	3,101
167	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabbita na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane		
		1,3*6	m	7,8
			razem	m 7,8
168	KNR 4-01 0704/03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach		
		0,65*1,3	m2	0,845
			razem	m2 0,845
169	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej		
		0,15*0,65*2,15+0,45*0,65*2,15	m3	0,839
			razem	m3 0,839
170	KNR 4-01 0349/04	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowej		

Przedmiar

PROJEKT PRZEBUDOWY, ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓL NR.3 W GORLICACH NA
CELE PRZEDSZKOLNE-adaptacja dla osób niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0,5*0,4*2,1	m3	0,42
			razem	m3 0,42
171	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,42
172	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 5x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,42
173	KNR 0-19 1023/12	Montaż drzwi balkonowych-LECZ WYJŚCIOWE WEDŁUG ZESTAWIENIA DI-UWAGA! BEZ PROGU	m2	2,73
		1,3*2,1	razem	m2 2,73
174	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,5
		2,1*2+1,3	razem	m 5,5
175	KNR 4-01 0707/05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegiel lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolami podłogowymi	m	6,8
		2,1*2+1,3*2	razem	m 6,8
176	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	1,7
		0,5*1,7*2	razem	m2 1,7
177	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	7,2
		2*3,6	razem	m2 7,2
178	KNR 2-02s 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	7,2
179	KNR 2-02s 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	7,2
180	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	100,8
		3,6*(8,4*2+5,6*2)	razem	m2 100,8
181	KNR 2-02s 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	100,8
182	KNR 2-02s 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	100,8
183	KNR 4-01 0354/04	06 Przebudowa drzwi do sali z wejściem przy sklepiku Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2-DRZWI NA KORYTARZ	szl	1
184	KNR 4-01 0330/08	Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 cegły w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,1
		od zewnątrz 0,25*0,2*2	m2	0,1
		od wewnątrz 0,25*0,2*2	razem	m2 0,2
185	KNR 4-01 0203/05	Uzupełnienie betonu w zbrojonych ścianach-PODUSZKI POD BELKI NADPROŻA	m3	0,016
		0,2*0,65*0,06*2	razem	m3 0,016
186	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm-UWAGA! IPE 80 L=1,7m	m	10,2
		6*1,7	razem	m 10,2
187	KNR 4-01 0313/06	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm	koniec	4

Przedmiar

PROJEKT PRZEBUDOWY, ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓL NR.3 W GORLICACH NA
CELE PRZEDSZKOLNE-adaptacja dla osób niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
188	KNP 7-01 0262.5/06	Wiercenie otworów o średnicy 15-20mm i głębokości 17-20mm w stali na wiertarce ręcznej i mechanicznej słupowej lub kadłubowej		
		6*3	szt	18
			razem	szt 18
189	KNP 7-02 0235.9/14	Wkręcanie kluczem widlastym z obrotem o kąt 60 stopni na długości do 60mm śrub M12 do M27 w otwory gwintowane	szt	18
190	KNR 7-12 0101/01	Czyszczenie przez szrotowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, konstrukcji stalowych pełnościennych		
		0,304*1,7*6	m2	3,101
			razem	m2 3,101
191	KNR 7-12 0105/01	Odtłuszczenie konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	3,101
192	KNR 7-12 0201.1/01	Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania miniowymi, konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	3,101
193	KNR 7-12 0206/01	Malowanie pędzlem, farbami poliwinylowymi do gruntowania, konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	3,101
194	KNR 7-12 0210/01	Malowanie pędzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami stalowymi, konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	3,101
195	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane		
		1,3*6	m	7,8
			razem	m 7,8
196	KNR 4-01 0704/03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach		
		0,65*1,3	m2	0,845
			razem	m2 0,845
197	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej		
		0,15*0,65*2,15+0,45*0,65*2,15	m3	0,839
			razem	m3 0,839
198	KNR 4-01 0349/04	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowej		
		0,5*0,4*2,1	m3	0,42
			razem	m3 0,42
199	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,2
200	KNR 4-01 0108/10 (doplata 5x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	1,2
201	KNR 0-19 1023/12	Montaż drzwi balkonowych-LECZ WYJŚCIOWE WEDŁUG ZESTAWIENIA D1-UWAGA! BEZ PROGU		
		1,3*2,1	m2	2,73
			razem	m2 2,73
202	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegiel, pustaków ceramicznych, betonów		
		2,1*2+1,3	m	5,5
			razem	m 5,5
203	KNR 4-01 0707/05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegiel lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi		
		2,1*2+1,3*2	m	6,8
			razem	m 6,8
204	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu		
		0,5*1,7*2	m2	1,7
			razem	m2 1,7
205	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
		2*3.6	m2	7,2

Przedmiar

PROJEKT PRZEBUDOWY, ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓL NR.3 W GORLICACH NA
CELE PRZEDSZKOLNE-adaptacja dla osób niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2 7,2
206	KNR 2-02s 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	7,2
207	KNR 2-02s 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	7,2
208	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 3,6*(8,4*2+5,6*2)	m2	100,8
			razem	m2 100,8
209	KNR 2-02s 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	100,8
210	KNR 2-02s 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	100,8
07 Ścianka oddzielenia pożarowego				
211	KNR 4-01 0331/08	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,1*2	m	4,2
			razem	m 4,2
212	KNR 0-16 0151/02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków "YTONG" o grubości 15cm 3,6*3-1*2,05	m2	8,75
			razem	m2 8,75
213	KNR 4-01 0317/04	Uzupełnienie sklepień odcinkowych 1/2 cegły 1*0,15	m2	0,15
			razem	m2 0,15
214	KNR 2-02s 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie 8,75*2	m2	17,5
			razem	m2 17,5
215	KNR 2-02s 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	17,5
216	KNR 2-02s 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	17,5
08 Stolarka drzwiowa-pozostała				
217	KNR 2-02s 1015/01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe (2,05*2+1)*4	m	20,4
			razem	m 20,4
218	KNR 2-02s 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 0,9*2,05*4	m2	7,38
			razem	m2 7,38
219	KNR 2-02s 1019/09	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, przeciwpożarowe-D3 1*2,05	m2	2,05
			razem	m2 2,05
09 Systemowe kabiny WC - tylko do części z natryskiem				
220	KNNR 7 0703/02	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami o powierzchni do 10m2MONTAŻ OBUDOWY KABIN SANITARNYCH W WYBRANYM ROZWIĄZANIU SYSTEMOWYM-z atestem dla małych dzieci 1,8*(1,7+1,2)	m2	5,22
			razem	m2 5,22
221	KNR 5-08 0803/02	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 8cm i średnicy do 20mm	szt	12
222	KNR 5-08 0809/04	Osadzenie kolków kotwiących M10 w ścianie	szt	12
223	KNR 0-35 0116/06	Montaż maskownic do zakrywania otworów z wodomierzami lub zaworami odcinającymi do wody zimnej i ciepłej w ścianach pokrytych płytkami glazury 20x30cm	kpl	2

Przedmiar

PROJEKT PRZEBUDOWY, ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ NR.3 W GORLICACH NA
CELE PRZEDSZKOLNE-adaptacja dla osób niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
224	KNR 4-01 0322/01	Obsadzenie wsporników - DLA NIEPELNOSPRAWNYCH-UWAGA! SPORZĄDZIC KALKULACJE INDYWIDUALNĄ		
		RAMIĘ WSPIERAJĄCE PODNOSZONE 4	szt	4
			razem	szt 4
		10 Tynki sufitów		
225	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
		1,7*2,89+1,73*2,6+4,62*3,03	m2	23,41
			razem	m2 23,41
226	KNR 2-02s 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m2	23,41
227	KNR 2-02s 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	23,41
		11 Podjazd dla niepełnosprawnych		
228	KNR 2-05 0120/03	Pomosty o masie do 1t-PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH- OCYNKOWANY Z KRATĄ WEMA WG PROJEKTU BUDOWLANEGO		
		MASA ELEMENTÓW-KSZTAŁTOWNIKI, RURY I KRATA WEMA 1,2	t	1,2
		MASA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH 0,05	t	0,05
		MASA PODKLADEK, MAREK STALOWYCH ITP. 0,05	t	0,05
			razem	t 1,3
229		Koszty jednorazowe - Samochód dłuźycowy (przejazd 20km, w dwie strony)	kpl	1