

Przebudowa ulicy Klimkowicza w Gorlicach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze				
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,230
Roboty ziemne				
1	KNNR 6 0101/02	Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m2	230,000
2	KNNR 1 0202/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m ³ w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 1km	m3	46,000
Podbudowy				
1	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - 12cm (dopłata 1,2x)	m2	400,000
Nawierzchnie				
1	KNNR 6 0309/03.1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 6cm	m2	230,000
Regulacja studni				
1	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	7,000
2	KNR 2-31 1406/02	Regulacja pionowa kratki ściekowych ulicznych	szt	1,000