

Przebudowa ulicy Kombatantów w Gorlicach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze				
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,415
Podbudowy				
1	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu 415*4,5 16*2,5*6	m2 m2 razem m2	1.867,500 240,000 2.107,500
2	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2.107,500
Nawierzchnie				
1	KNNR 6 0308/01.7	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	2.107,500
2	KNNR 6 0309/02.1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	2.107,500
Pobocza				
1	KNNR 6 0113/04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm	m2	415,000

PODINSPEKTOR

Barbara Serafin