



Wiadomości

Piątek, 23 lutego 2018

Zamówienie - OR-III.271.2.6.2018

Przebudowa stalowej, linowej kładki nad rzeką Ropą w ramach projektu „Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach” - sprawa nr OR-III.271.2.6.2018

Krótki opis przedmiotu zamówienia :

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie stalowej, linowej kładki nad rzeką Ropą w ramach projektu „Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach” - współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami.

Zamówienie obejmuje następujące roboty budowlane:

1) Wymianę nawierzchni z kostki betonowej na dojściu do ławy od strony parku - Wykonawca zobowiązany będzie z dokumentacji projektowej pn: Projekt Techniczny (uproszczony) Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach w zakresie „Ciągów komunikacyjnych” stanowiącej zał. nr 2 do SIWZ do wykonania w niniejszym przedmiocie zamówienia tylko robót opisanych pod literą 5a w obrębie odtworzenia dojścia do kładki nazwanego literą B. Zamawiający dopuszcza w ramach projektu technicznego (uproszczonego) Restauracji Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach w zakresie „Ciągów komunikacyjnych” stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ, w zamian za kostkę brukową fabrycznie postarzaną, zastosowanie kostki brukowej wibroprasowanej, bezfazowej o wymiarach: nie mniej niż 20,00 cm i nie więcej niż 24,00 x nie mniej niż 15,00 cm i nie więcej niż 19,00 cm, kolor piaskowo beżowy. W przypadku zastosowania przez wykonawcę kostki brukowej wibroprasowanej, bezfazowej należy zastosować obrzeża betonowe (niepostarzane) o kolorze i kształcie dopasowanym do zastosowanej kostki. Wyżej wymieniony alternatywny rodzaj kostki brukowej, bezfazowej i obrzeży musi posiadać parametry nie gorsze niż określone w dokumentacji projektowej: Projekt techniczny (uproszczony) Restauracji Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach w zakresie „Ciągów komunikacyjnych” i specyfikacjach technicznych,

2) oczyszczenie i uzupełnienie powierzchni murków i cokołów na zejściu z kładki do parku, odnowienie powierzchni skrzynek elektrycznych zamontowanych w murze na zejściu z kładki do parku, wymiana barier ochronnych na zejściu z kładki do parku, odnowienie przez odczyszczenie wraz z uzupełnieniem fug okładziny fundamentu pylonów kładki na zejściu do parku,

3) przebudowę kładki linowej w tym: likwidację przegrody na ciągu komunikacyjnym kładki, wymianę drewnianego podestu na podest drewniany wraz z podkładami drewnianymi z uwzględnieniem konieczności częściowych napraw (wymiany) elementów stalowych rusztu konstrukcji mocowania dolnego podkładu, wymianę siatki stalowej na zewnętrznych barierach ochronnych kładki na siatkę stalową, wykonanie robót konserwacyjno-malarskich wszystkich elementów metalowych kładki i lin kładki, montaż obustronnych poręczy dla osób niepełnosprawnych. Kolor kładki po przebudowie – grafit,

4) wymianę nawierzchni istniejącego chodnika od strony ulicy Parkowej na nową kostkę betonową wraz z obrzeżami, wymianę barier ochronnych na dojściu do kładki od strony ulicy Parkowej, odnowienie przez odczyszczenie wraz z uzupełnieniem okładziny fundamentu pylonów kładki na dojściu do parku od strony ulicy Parkowej,

5) remont murków oporowych przy dojściu do kładki od strony ulicy Parkowej, skucie rozmrożonych części murku oporowego i wykonanie naprawy wierzchniej warstwy z tzw. czapką z kapinosem,

6) przebudowę schodów zejściowych na schody z kostki betonowej od strony ulicy Parkowej bez zjazdu dla niepełnosprawnych.

2. Wykonawca na etapie realizacji inwestycji musi założyć dowóz elementów, materiałów oraz sprzętu budowlanego potrzebnych do wykonania prac od strony parku środkami transportu o masie łącznej nie przekraczającej 3,5 t od wjazdu do Parku Miejskiego im. W. Biechońskiego w Gorlicach (od ulicy Sienkiewicza) do miejsca wbudowania. Odległość ta wynosi ok. 750 m. Zamawiający informuje, że teren budowy został przejęty przez głównego wykonawcę związanego z zadaniem pn.: „Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach”. Część terenu budowy będzie udostępniona wyłoniёнemu wykonawcy robót kładki stalowej linowej w odpowiednim zakresie wraz z dostępem do placu.

[ogłoszenie o zamówieniu.](#)

[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia \(SIWZ\).](#)

[Przedmiar robót - załącznik nr 1 do SIWZ.](#)

[Projekt Techniczny \(uproszczony\) Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach w zakresie „Ciągów komunikacyjnych” - załącznik nr 2 do SIWZ.](#)

[Ogólne i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, materiały przetargowe, „Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach” - przebudowa ciągów komunikacyjnych - załącznik nr 3 do SIWZ.](#)

[Ogólne i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, materiały przetargowe, „Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach” - remont wiszącej ławy linowej nad rzeką Ropą - załącznik nr 4 do SIWZ.](#)

[Załączniki nr 5 do 12 do SIWZ \(Pozwolenia, zgłoszenia, zaświadczenia\).](#)

[Załączniki nr 13 do 19 do SIWZ \(Wzór umowy, formularz oferty, formularze oświadczeń i wykazów.](#)

[Zmiana treści SIWZ i wydłużenie terminu składania ofert.](#)

[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.](#)

[Informacja z otwarcia ofert.](#)

[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.](#)