

Wykaz szacunkowych kosztów związanych z realizacją poszczególnych zadań gminy:

1. Budowa/Przebudowa jezdni o szerokości 6mb, jednostronny chodnik szerokości 2,5 m z kostki betonowej wraz z obustronnymi krawężnikami bez budowy kanału deszczowego.
1 mb ulicy: ok. 6.500 zł
1 m² ulicy: ok. 1.100 zł
UWAGA: Niezbędna dokumentacja projektowa (ok. 20 000 – 25 000 zł).
2. Wykonanie remontu nawierzchni jezdni: dwie warstwy asfaltu (4cm + 4 cm), szerokość jezdni 3 mb, obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m, regulacja indywidualnych zjazdów i na drogi publiczne boczne
1 mb drogi: ok. 750 zł
1 m² drogi: 240 - 280 zł
1 mb rozbiórka + wymiana krawężnika - 150 zł
1 szt. wymiana i regulacja wpustu deszczowego - 1 500 zł
1 szt. wymiana i regulacja wjazdu żeliwnego - 2 000 zł
3. Oświetlenie uliczne kablowe
100 mb budowy nowego oświetlenia: 15.000 – 20.000 zł – sieć napowietrzna
100 mb budowy nowego oświetlenia: 28.000 – 33.000 zł – sieć kablowa
UWAGA: Niezbędna dokumentacja projektowa (ok. 10 000 – 15 000 zł) oraz uzyskanie zgody wejścia w teren od właścicieli przyległych działek.
4. Utwardzenie placu kłincem (profilowanie podłoża, nawierzchnia tłuczniowa, warstwa podbudowy – dolna, roboty ziemne, wywóz materiału ziemnego):
1 m² utwardzenia: 210 - 250 zł
5. Utwardzenie placu ażurem (profilowanie podłoża, nawierzchnia tłuczniowa, warstwa podbudowy –dolna, roboty ziemne, wywóz materiału ziemnego):
1 m² utwardzenia: 260 - 300 zł
6. Wykonanie nawierzchni chodnika (nawierzchnia z kostki betonowej, warstwy podbudowy, krawężniki lub obrzeża roboty ziemne):
1 m² chodnika: 280 - 320 zł
7. Zieleń:
200 - 300 zł (drzewo o wysokości 2 m, obwód 12-14 cm, nasadzenie)
140 - 160 zł (drzewo standardowe o obwodzie do 10 cm, nasadzenie)
200 zł (klomb za 1 m²)
8. Ścieżka pieszo-rowerowa z dopuszczonym ruchem jednokierunkowym:
1 mb ścieżki o szerokości 2,5 m: 1.500 -1.800 zł
UWAGA: Niezbędna dokumentacja projektowa (ok. 10 000 – 15 000 zł)
9. Siłownia zewnętrzna:
Urządzenia wraz z montażem – 1 sztuka: **1.500 – 4.500 zł/sztuka**
Nawierzchnia pod urządzenia – sztuczna – ok. 12 m² : **210 - 240 zł/m²**
Nawierzchnia pod urządzenia – jak pod kostkę betonową – ok. 12 m²: **100 - 120 zł/m²**
UWAGA: Niezbędna dokumentacja projektowa (ok. 10 000 – 15 000 zł).

10. Urządzenia zabawowe

Urządzenie wielofunkcyjne (drabinka, zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa): **2.000 – 4.000 zł**

Drabinka: **400 – 1.500 zł**

Karuzela (sztuka): **4.000 – 5.000 zł**

Huśtawka wagowa: **1.200 – 2.000 zł**

Huśtawka wahadłowa: **2.000 – 2.500 zł**

Piaskownica drewniana 2,5x2,5: **1.400 – 1.900 zł**

Spreżynowiec: **900 – 1.300 zł**

Stojak na rowery z montażem: **800 zł**

UWAGA: Niezbędna dokumentacja projektowa (ok. 10 000 – 15 000 zł).

Podane szacunkowe koszty są wartością uśrednioną, należy przewidzieć koszty prac przygotowawczych, projektowych oraz obsługi inwestorskiej. Podane kwoty mogą ulec zmianie w zależności od warunków terenowych i poziomu skomplikowania zadania.