

Remont pomieszczeń kuchni i jadalni SP3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
01 Magazynek				
1	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach 3,45*3,12	m2	10,764
			razem	m2 10,764
2	KNR 4-01 0352/03	Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0,25*1	m2	0,25
			razem	m2 0,25
3	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 10,8*0,01	m3	0,108
			razem	m3 0,108
4	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 5x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,108
5	NNRNKB 7 1132/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5cm	m2	10,754
6	NNRNKB 7 1132/02 (dopłata 2x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1cm	m2	-10,754
7	KNR 2-02s 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	10,754
8	KNR 2-02s 1118/07	Posadzki z płytek o wymiarach 20x20cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	10,754
9	KNR 2-02s 1120/01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 10cm z płytek kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm z przecinaniem płytek (3,12*2+3,45*2)	m	13,14
			razem	m 13,14
10	KNR 2-02s 1120/03	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	13,14
11	KNNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 0,9*2,05	m2	1,845
			razem	m2 1,845
12	KNR 4-02 0141/03	Wymiana termy elektrycznej-UWAGA! W POZYCJI POLICZYĆ NOWĄ TERMĘ ELEKTRYCZNĄ Z PODŁĄCZENIEM	szt	1
13	KNR 4-03 0606/02	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej 2x20W, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych	szt	4
14	KNR 5-08 0512/01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zawieszanych na suficie podwieszanym 4x40W	szt	2
15	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach-NA SUFICIE 3,45*3,12+1.83*3,12	m2	16,474
			razem	m2 16,474
16	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	16,474
02 Kuchnia				
17	KNR 4-01 0429/06	Rozbiórki podsufitek z płyt pilśniowych stropów drewnianych 5,4*5,67-(0,96*2,33)	m2	28,381
			razem	m2 28,381

Przedmiar

Remont pomieszczeń kuchni i jadalni SP3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 28,4*0,03	m3	0,852
			razem	m3 0,852
19	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 5x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,852
20	KNR 2-02s 2011/01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 60cm	m2	28,381
21	KNR 2-02s 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	28,381
22	KNR 2-02s 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	28,381
23	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2-OKIENKA PODAWCZE	szt	2
24	KNR K-05r02 0209/04	Montaż rolet do okien-UWAGA! ROLETA W KASECIE PCV -OPUSZCZANA Z UWAGI NA UMIEJSCOWIENIE-WNEKI: 0.54*0.6+0.55*0.63	kpl	2
25	KNR 4-03 1001/09	Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglany-Na ŚCIANACH ŁĄCZNIE Z PRZENIESIENIEM WYŁĄCZNIKA OŚWIETLENIA 5,4*3+5,67*3	m	33,21
			razem	m 33,21
26	KNR 5-08 0109/05	Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 19mm układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania	m	33,21
27	KNR 5-08 0207/01	Wciąganie do rur przewodów kabelkowych Cu o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej	m	34
28	KNR 5-08 0813/01	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce	szt	15
29	KNR 4-01 0705/07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	34
30	KNR 4-03 1134/02	Demontaż belki montażowej	szt	6
31	KNR 5-08 0209/03	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu betonowym 5,4*3+5,67*6	m	50,22
			razem	m 50,22
32	KNR 5-08 0512/01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zawieszanych na suficie podwieszanym 4x40W-UWAGA! Oprawa rastrowa led natynkowa 4x10W = 4x18W -DO POMIESZCZEŃ KUCHENI SZKOLNYCH -ODPORNĄ NA PARĘ WODNĄ	szt	6
33	KNR 4-01 1208/02	Lugowanie farby z tynków ścian (Rodzaj farby emalie olejne) ŚCIANA Z OKNAMI 5,67*1,85	m2	10,49
			razem	m2 10,49
34	KNR 2-02s 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	10,5
35	KNR 2-02s 0829/07	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą kombinowaną	m2	10,5
36	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2,71-1,84)*(2,1+0,96+2,33+0,96+0,9+5,67+5,4+5,67+0,9*2+0,12)	m2	22,542
			razem	m2 22,542

Przedmiar

Remont pomieszczeń kuchni i jadalni SP3

-	Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	37	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	22,542
	38	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	3
	39	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	3
	40	KNNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 0,7*2,05	m2	1,435
				razem	m2 1,435
	41	KNR 4-01 0354/14	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrady	szt	4
	42	KNR 2-02s 1207/01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do półek śrubami lub spawane-UWAGA! JEDEN SEGMENT DEMONTOWANY DLA TOWARÓW Z DOSTAW DO MAGAZYNKU	m	2,6
			03 Przedsiwonek z wyjściem na zewnątrz		
	43	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej na schodkach $0,85*(0,3*2+0,2*2)$	m2	0,85
				razem	m2 0,85
	44	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach $0,5*1,3+0,83*(0,81+1,3+0,2*2)$	m2	2,733
				razem	m2 2,733
	45	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 2,74*0,05	m3	0,137
				razem	m3 0,137
	46	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 5x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,137
	47	KNR 2-02s 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	2,733
	48	KNR 2-02s 1118/07	Posadzki z płytek o wymiarach 20x20cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	2,733
	49	KNNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne 1,3*1,9	m2	2,47
				razem	m2 2,47
	50	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach $2,2*(0,83*2+1,4)+2,6*0,83*0,81$	m2	8,48
				razem	m2 8,48
	51	KNR 2-02s 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	8,5
	52	KNR 2-02s 1506/01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich	m2	8,5
	53	KNR 2-02s 1506/02	Malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich - dodatek za każde następne malowanie farbą podkładową	m2	8,5
	54	KNR 2-02s 2011/01	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 60cm	m2	2,8
	55	KNR 2-02s 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	2,8

Przedmiar

Remont pomieszczeń kuchni i jadalni SP3

-	Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	56	KNR 5-08 0209/03	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu betonowym	m	3,5
	57	KNR 5-08 0512/01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zawieszanych na suficie podwieszanym 4x40W	szt	1
			04 Jadalnia nr 1		
	58	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	35,76
			5,6*5,4+0,2*(5,6*2+5,4*2)+0,7*1,2+0,2*(0,7*2)	razem m ²	35,76
	59	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach	m ²	35,75
	60	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m ³	0,895
			35,8*0,025	razem m ³	0,895
	61	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 5x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m ³	0,895
	62	KNR 2-02s 1115/02	Warstwa wygładzająca z masy o grubości 1-3mm	m ²	36
	63	KNR 2-02s 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m ²	36
	64	KNR 2-02s 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	36
	65	KNR 4-01 1208/02	Lugowanie farby z tynków ścian (Rodzaj farby emalie olejne)	m ²	39,6
			(5,6*2+5,4*2)*1,8	razem m ²	39,6
	66	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m ²	39,6
	67	KNR 4-01 1206/05	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	39,6
	68	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m ²	30,24
			5,6*5,4	razem m ²	30,24
	69	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	30,24
	70	KNR 4-03 1134/02	Demontaż belki montażowej	szt	2
	71	KNR 4-03 1001/11	Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu betonowym	m	20
	72	KNR 5-08 0209/03	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu betonowym	m	20
	73	KNR 5-08 0512/01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zawieszanych na suficie podwieszanym 4x40W-UWAGA! Oprawa rastrowa led natynkowa 4x10W = 4x18W -DO POMIESZCZEŃ KUCHENI SZKOLNYCH -ODPORNĄ NA PARĘ WODNĄ	szt	4
	74	KNNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²	1,845
			0,9*2,05	razem m ²	1,845
			05 Jadalnia nr 2		

Przedmiar

Remont pomieszczeń kuchni i jadalni SP3

-	Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	75	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 2,96*7,7	m2	22,792
				razem	m2 22,792
	76	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach	m2	22,8
	77	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 22,8*0,07	m3	1,596
				razem	m3 1,596
	78	KNR 4-01 0108/10 (doplata 5x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	1,596
	79	KNR 2-02s 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	22,8
	80	KNR 2-02s 1118/07	Posadzki z płytek o wymiarach 20x20cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	22,8
	81	KNNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 0,9*2,05	m2	1,845
				razem	m2 1,845
	82	KNR 4-03 1134/02	Demontaż belki montażowej	szt	2
	83	KNR 4-03 1001/11	Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu betonowym	m	28
	84	KNR 5-08 0209/03	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu betonowym	m	28
	85	KNR 5-08 0512/01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zawieszanych na suficie podwieszanym 4x40W-UWAGA! Oprawa rastrowa led natynkowa 4x10W = 4x18W -DO POMIESZCZEN KUCHENI SZKOLNYCH -ODPORNA NA PARĘ WODNĄ	szt	6
	86	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 1,3*(2,96*2+7,7*2)	m2	27,716
				razem	m2 27,716
	87	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	27,716
	88	KNR 2-02s 2004/01	Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych pion kanalizacyjny 2,9*(0,25+0,25) poziomy c.o. + kanalizacja 2,96*(0,3+0,9)+7,7*(0,3+0,55)+2,6*(0,7+0,25)	m2	1,45
				razem	m2 12,567
				razem	m2 14,017
	89	KNR AT-22 0102/04	Obsadzenie ramki pod otwory rewizyjne	szt	5
	90	KNR 2-02s 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	14,017
	91	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,96*7,7	m2	22,792
				razem	m2 22,792
			06 Przedsiomek		
	92	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej 1,95*2,8	m2	5,46

Przedmiar

Remont pomieszczenia kuchni i jadalni SP3

-	Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	m2 5,46
93	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 5,46*0,03	m3	0,164
				razem	m3 0,164
94	KNR 4-01 0108/10 (doplata 5x)		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,164
95	NNRNKB 7 1132/01		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5cm	m2	5,5
96	NNRNKB 7 1132/02 (doplata 2x)		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1cm	m2	-5,5
97	KNR 2-02s 1118/01		Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	5,5
98	KNR 2-02s 1118/07		Posadzki z płytek o wymiarach 20x20cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	5,5
99	KNR 2-02s 1120/01		Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 10cm z płytek kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm z przecinaniem płytek 1,95*2+2,8*2	m	9,5
				razem	m 9,5
100	KNR 2-02s 1120/03		Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	9,5
101	KNR 4-01 1206/05		Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian 1,7*(1,95*2+2,8*2)	m2	16,15
				razem	m2 16,15
102	KNR 4-01 1204/01		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1,95*2,8	m2	5,46
				razem	m2 5,46
103	KNR 4-01 1204/02		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1,3*(1,95*2+2,8*2)	m2	12,35
				razem	m2 12,35
104	KNR 4-03 1134/02		Demontaz belki montażowej	szt	1
105	KNR 5-08 0512/01		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych zawieszanych na suficie podwieszanym 4x40W-UWAGA! Oprawa rastrowa led natynkowa 4x10W = 4x18W	szt	1
106	KNR 2-02s 2004/01		Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych 1,95*(0,3+0,9)	m2	2,34
				razem	m2 2,34
107	KNR 2-02s 1505/05		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	2,34
108	KNR AT-22 0102/04		Obsadzenie ramki pod otwory rewizyjne	szt	1

