

## Przedmiar

## Remont ulicy Łokietka w Gorlicach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,12
		<b>Podbudowy</b>		
1	KNNR 6 1005/06 (dopłata 2x)	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	540
2	KNNR 6 1005/07 (dopłata 2x)	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	540
		<b>Nawierzchnie</b>		
1	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	540
2	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	540
		<b>Pobocza</b>		
1	KNNR 6 0113/04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm	m2	160