

## Przedmiar

Przebudowa ulicy Dębowej bocznej w Gorlicach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,1
2	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	320
3	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	320
4	KNNR 6 0309/03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 6cm	m2	320
5	KNNR 6 0113/04 (dopłata 0,75x)	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm- pobocz	m2	94
6	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	5
7	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	6