

Przedmiar

Przebudowa ulicy Paderewskiego w Gorlicach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,1
2	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	212
3	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	220
4	KNNR 6 0309/03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 6cm	m2	212
5	KNNR 6 0113/04 (dopłata 0,75x)	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm- pobocz	m2	64
6	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	4
7	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	3
8	KNR 2-25 0408/05	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni do 3,0m2	m2	36
9	KNR 2-01 0205/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km	m3	8
10	KNR AT-03 0401/01	Ścieki uliczne na ławie betonowej z prefabrykatów betonowych	m	7,5
11	KNR 2-18 0207/05	Rurociągi z polichloru winylu (PCW) ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 225mm, łączone na uszczelkę gumową PCV fi 200	m	7